



INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
im. Ludwika Hirsfelda
Polskiej Akademii Nauk

ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel. / fax. (4871) 37-09-997
http://www.iitd.pan.wroc.pl , mailto: zp@iitd.pan.wroc.pl
NIP: 896-000-56-96; REGON: 000325883

Wrocław, dnia 11 - 07 - 2018 r.

Nr sprawy: SZP/02/2018

WYJAŚNIENIE nr 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Remont pomieszczeń biblioteki i czytelni IITD PAN na potrzeby utworzenia Integratorium IITD PAN we Wrocławiu oraz remont pomieszczeń administracji i korytarza IITD PAN we Wrocławiu”.

(ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 581003-N-2018 z dn. 02.07.2018 r.)

Zamawiający, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), przekazuje treść pytań, jakie wpłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 :

Jaką wykładzinę należy przyjąć do wyceny?, specyfikacja mówi o dywanowej, przedmiar PCV, proszę o podanie grubości i parametrów

Pytanie nr 2 :

Czy w pozycji 152 przedmiaru robót cz1, należy wycenić rolety? Jeśli tak to jakie?

Pytanie nr 3 :

Czy w pozycji 151 przedmiaru robót cz1, należy wycenić centralę alarmową SAP, jeśli tak to prosimy o podanie parametrów i typu.

Pytanie nr 4 :

Czy w pozycji 150 przedmiaru robót cz1, należy wycenić czujki P-POŻ, jeśli tak to prosimy o podanie parametrów i typu.

Pytanie nr 5 :

Prosimy o dostarczenie rysunku na którym widać zakres prac części II

Pytanie nr 6 :

Czy w pozycji 39 przedmiaru robót cz1, należy wycenić ekran?, jeśli tak to prosimy o podanie parametrów.

Pytanie nr 7 :

Czy w pozycji 40 przedmiaru robót cz1, należy wycenić rzutnik?, jeśli tak to prosimy o podanie parametrów.

Pytanie nr 8 :

Co inwestor rozumie pod pojęciem galanteria łazienkowa poz. 58 przedmiaru robót cz1, proszę o podanie zestawienie i ilości wyposażenia.

Pytanie nr 9 :

Jakie należy przyjąć do wyceny drzwi szafek meblowych różnica między zwykłymi frontami a lakierowanym jest kilkukrotna? poz. 55 przedmiaru robót cz2

Pytanie nr 10 :

Co należy wycenić w poz. 56 przedmiaru robót cz2 wymiana listew szafek meblowych?

Pytanie nr 11 :

Co należy wycenić w poz. 135 przedmiaru robót cz1, pozycja mówi o montażu 6szt klimatyzatorów zewnętrznych i wewnętrznych, a w pozycji wcześniejszej 118 jest tylko 1 kpl.

Pytanie nr 12 :

Jakie drzwi P-POŻ należy przyjąć do wyceny EI30, EI60? Mowa jest tylko o drzwiach p-poż bez podania parametrów.

Pytanie nr 13 :

Zamawiający przedstawił warunek udziału w postępowaniu poprzez wykazanie się doświadczeniem wykonawcy w zakresie dwóch robót budowlanych dot. BUDOWY, PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY obiektu o kubaturze min.5000 m3 o wartości powyżej 200.000 zł. Ponieważ roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia polegają wyłącznie na REMONCIE, czy Zamawiający dopuści doświadczenie wykonawcy w zakresie dwóch robót budowlanych dot. REMONTU obiektu o kubaturze min.5000 m3 o wartości powyżej 200.000 zł?

Odpowiedź nr 1 :

Do wyceny należy przyjąć wykładziny podłogowe dywano podobne obiektowe np. Novita, korytarz wykładzina PCV tarket kolorystycznie dopasowane do wykładziny istniejącej.

Odpowiedź nr 2 :

Roletę należy wycenić rolety zewnętrzne standard, profil PA 77 estrudowany prowadnice PP 110 napęd elektryczny wyłącznik klawiszowy.

Odpowiedź nr 3 :


Należy wycenić np. centralę SAP typu POLON 4200 (rozbudowa centrali stojącej).

Odpowiedź nr 4 :

Należy wycenić optyczny czujki dymu np. DOR- 40.

Odpowiedź nr 5 :

Specyfikacja techniczna zawiera załącznik nr 1 – rzut poziomu piętra gdzie oznaczono kolorem różowym zakres remontu część 1 natomiast kolorem zielonym zakres remontu część 2.



Odpowiedź nr 6 :

Pozycja 39 zawiera dostawę i montaż ekranu zwijanego o parametrach np.

1. Elektrycznie rozwijany
2. Powierzchnia projekcyjna 300x169 (16:9)
3. Czarne ramki boczne 5cm i top
4. Współczynnik odbicia 1.0
5. Możliwość montażu na ścianie i suficie
6. Sterowanie z przełącznika ściennego lub pilota.

Odpowiedź nr 7 :

Pozycja 40 zawiera dostawę i montaż rzutnika o parametrach np.

1. Technologia DLP
2. Rozdzielczość fullhd (1920x1080, natywna 1080)
3. Jasność 2000 ANSI lumenów
4. Contrast 20 000:1
5. Zoom 1,2x
6. Złącza: HDMI, VGA, Audio IN, RS232
7. Głośnik 10W
8. Żywotność lampy: 6000 godzin
9. Sterowanie z pilota.

Odpowiedź nr 8 :

Specyfikacja techniczna odwołuje się (1.1) do projektu aranżacji wnętrza z którą można zapoznać u zamawiającego tam też wyspecyfikowana jest galanteria (uchwyty, pojemniki, szczotki itp.).

Odpowiedź nr 9 :

Do wyceny należy przyjąć drzwiczki szafek meblowych z płyty stolarskiej fornirowanej.

Odpowiedź nr 10 :

Do wyceny należy przyjąć listwy drewniane do szafek według rozwiązań istniejących.

Odpowiedź nr 11 :

Przedmiar przewiduje (pozycja 101 ,110,118)montaż jednostek klimatyzacyjnych w pomieszczeniach, pozycja 135 dotyczy montażu elektrycznego tych trzech jednostek klimatyzacyjnych.

Odpowiedź nr 12 :

Należy wycenić drzwi P-POŻ EI60.

Odpowiedź nr 13 :

Tak. Zamawiający dopuści doświadczenie wykonawcy w zakresie dwóch robót budowlanych dot. REMONTU obiektu o kubaturze min.5000 m3 o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda.

Niniejsze pytania dotyczące SIWZ stają się jego integralną częścią.

Inne postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. Jacek Rybka

(podpis / pieczęć)

GLÓWNY SPECJALISTA
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Mieszko B. Leszczyński

